



Unione Europea

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**

pon
2007-2013



MIUR

AMBIENTI PER L' APPRENDIMENTO (FESR)



MIUR
Direzione Generale per gli
Affari Internazionali

Istituto Comprensivo Tiriolo

Scuola dell'Infanzia – Primaria – Secondaria di primo grado

Piazza della Libertà, 14 – 88056 **TIRIOLO** (Cz) – Tel. 0961.991018
Fax 0961.024807 – Cod. Mecc. CZIC86500R – Cod. Fisc. 80004080794
e-mail: czic86500r@istruzione.it – www.istitutocomprensivotiriolo.gov.it



UNIONE EUROPEA
Fondo Europeo di
Sviluppo Regionale



POR FESR – ASSE II – QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI

Bando 7667 del 15/06/2010 – Obiettivo C

C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-305
C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-210
C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-256
C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-247
C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-207



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
D.G. per gli Affari Internazionali - Ufficio IV
Programmazione e gestione dei fondi strutturali europei
e nazionali per lo sviluppo e la coesione sociale

MIUR



UNIONE EUROPEA

**FONDI
STRUTTURALI
EUROPEI**



Programma Operativo
FESR Calabria
2007/2013

Denominazione del bene: **Edificio Scuola Primaria Tiriolo Centro**

Anno Finanziario 2013 – capitolo P18 aggregato 04 voce 01 per **€ 349.897,05**

	Codici progetto	CUP assegnati al progetto
C.1	C-1-FESR04_POR_CALABRIA-2010-305	J48G10000980007
C.2	C-2-FESR04_POR_CALABRIA-2010-210	J48G10000970007
C.3	C-3-FESR04_POR_CALABRIA-2010-256	J48G10000950007
C.4	C-4-FESR04_POR_CALABRIA-2010-247	J48G10000960007
C.5	C-5-FESR04_POR_CALABRIA-2010-207	J48G10000940007

LISTA DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONI E FORNITURE PREVISTE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

POR FESR "Ambienti per l'apprendimento" – Asse II Obiettivo C

Fondi Strutturali Europei 2007.2013 – PON FESR IT 16 1 PO 004 – Avviso congiunto MIUR – MATTM

Prot. AOODGAI 7667 del 15.06.2010 a valere sui Fondi PON 2007.2013

Autorizzazione MIUR (provvedimento di conferma) prot. n. 16102 del 23.11.2012

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPARAZIONE CORNICIONE							
	RIPORTO							
	LAVORI A MISURA							
1 PR.R.00570. 040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbatura e/o spazzolatura, allo scopo d ... ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai successivi trattamenti Pulizia superficiale del calcestruzzo cortile interno lato sinistro su facciata SO		22,00 15,00	1,000 0,700		22,00 10,50		
	SOMMANO mq					32,50		
2 PR.R.00570. 050.a	Trattamento dei ferri d'armatura con prodotto passivante liquido con dispersione di polimeri di resine sintetiche legate a cemento, applicato a pennello in due strati, con intervallo di almeno 2 ore tra la prima e la seconda mano Trattamento dei ferri d'armatura cortile interno lato sinistro su facciata SO		22,00 15,00	1,000 0,700		22,00 10,50		
	SOMMANO mq					32,50		
3 PR.R.00570. 060.a	Riprofilatura con rifinitura a cazzuola e fratazzo metallico, con malta pronta a ritiro controllato dalle seguenti caratteristiche: resistenza a compressione a 24 ore >= 200 Kg/cm ² , a 3 gg >= 400 Kg/cm ² . Per spessore medio mm 30 Riprofilatura applicata a mano con malta a ritiro controllato cortile interno lato sinistro su facciata SO		22,00 15,00	1,000 0,700		22,00 10,50		
	SOMMANO mq					32,50		
4 PR.E.01620. 060.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rif ... o metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana cortile interno lato sinistro su facciata SO		22,00 15,00	1,000 0,700		22,00 10,50		
	SOMMANO mq					32,50		
5 PR.P.00310. 030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione cortile interno		22,00	11,000		242,00		
	SOMMANO mq					242,00		
6 PR.P.00310. 090.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione cortile interno	5,00	22,00	1,000		110,00		
	SOMMANO mq					110,00		
	SISTEMAZIONE INFISSI							
7 PR.R.02110. 040.a	Rimozione di portone interno o porta di caposcala, calcolata sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a s ... dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Rimozione di portone interno o esterno in legno portone di ingresso 2.25 x 3.00			2,250	3,000	6,75		
	SOMMANO mq					6,75		
	A RIPORTARE							

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO							
8 N.V. 4	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile e tutto e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: di castagno. Dimensione: 2,25x3,00 m					1,000	1,00	
	SOMMANO a corpo						1,00	
9 PR.R.02110. 010.a	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... orto e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie fino a 3 m² PT - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno sottotetto - perimetro interno	31,00 12,00 2,00 1,00	1,40 1,40 1,12 0,60	2,050 2,050 2,250 0,600		88,97 34,44 5,04 0,36		
	SOMMANO mq						128,81	
10 PR.R.02110. 010.b	Rimozione di infissi esterni in legno come finestre, sportelli a vetri, persiane ecc., calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, ... o e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie da 3,01 a 5 m² P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno - porta finestra	22,00 1,00 2,00	1,40 1,53 1,40	2,250 2,250 2,650		69,30 3,44 7,42		
	SOMMANO mq						80,16	
11 PR.R.02110. 050.c	Rimozione di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di metallo e accatastamento dei materiali riutilizzabili e/o di risulta fino ad una distanza di 50 m Di superficie oltre i 5 m² PT - perimetro interno - finestra palestra PT - perimetro interno - porta finestra palestra PT - perimetro esterno - mensa - porta finestra PT - perimetro esterno - cucina - porta finestra PT - infisso/porta ingresso (1,15+1,70+1,15)	1,00 1,00 2,00 1,00 1,00		1,350 1,640 1,400 1,200	2,500 3,050 2,600 2,600	3,38 5,00 7,28 3,12		
	SOMMANO mq		4,00		3,650	14,60	33,38	
12 N.V. 5	Infissi in pvc di colore noce, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, guarnizioni in EPDM, telaio armato con profilati di acciaio, compresi vetri ... incluse le opere murarie e rifiniture necessarie per la posa in opera del controtelaio in lamiera, compreso nel prezzo. PT - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno P1° - perimetro esterno - porta finestra PT - perimetro interno - palestra PT - perimetro interno - palestra - porta finestra PT - perimetro esterno - mensa - porta finestra PT - perimetro esterno - cucina - porta finestra PT - ingresso/porta ingresso/area collaboratore (1,60+1,65+0,30+1,70+1,15+1,15 m) sottotetto	31,00 12,00 22,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00		1,400 1,400 1,400 1,120 1,530 1,400 1,350 1,640 1,400 1,200	2,060 2,060 2,250 2,250 2,250 2,650 2,500 3,050 2,600 2,600	89,40 34,61 69,30 5,04 3,44 7,42 3,38 5,00 7,28 3,12		
		1,00 1,00	7,55	0,600	3,650 0,600	27,56 0,36		
	A RIPORTARE							

COMMITTENTE:

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO							
17 P.R.E.01810. 060.a	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; b ... strati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete due battenti	1,00		1,200	2,200	2,64		
	SOMMANO mq					2,64		
18 P.R.E.00160. 010.b	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. finestra palestra 30 kg porta finestra palestra 60 kg porta finestra mensa 60 kg porta finestra cucina 60 kg infisso di ingresso 90 kg	1,00 1,00 2,00 2,00 1,00			30,000 60,000 60,000 60,000 90,000	30,00 60,00 120,00 120,00 90,00		
	SOMMANO kg					420,00		
19 P.R.E.00160. 010.t	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... rà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Legno CER 17.02.01. (83 mc x 780kg/mc)				64740,000	64'740,00		
	SOMMANO kg					64'740,00		
20 N.V.7	Ampliamento porta esistente. Demolizione di muratura (30cm x 115cm x 210cm) e ripristino dei fili della muratura, eseguita a mano, compresa la cernita e l'accantonamento del materi ... ali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative vigenti. PT - porta bagno donne					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
RIFACIMENTO CANNA FUMARIA E SMALTIMENTO AMIANTO								
21 P.R.R.00290. 050.b	Rimozione e smaltimento di elementi integri e/o residuali di prefabbricati contenenti fibre di amianto (eternit); rilevati nel plesso scolastico ancora in opera (canne fumarie) o rinvenute nel sottotetto					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00		
	Parziale LAVORI A CORPO euro							
	----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
22 PR.E.00910. 030.e	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi ... e opere provvisionali: diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm		15,00			15,00		
	SOMMANO m					15,00		
	SISTEMAZIONE LOCALE CALDAIA							
23 PR.E.02110. 010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua locale caldaia - soffitto locale caldaia - pareti		6,00 24,00	3,000 3,000		18,00 72,00		
	SOMMANO mq					90,00		189
24 PR.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile locale caldaia - soffitto locale caldaia - pareti		6,00 24,00	3,000 3,000		18,00 72,00		
	SOMMANO mq					90,00	5,1	5.189
25 PR.R.02130. 020.b	Rimozione di caldaia a basamento, compreso ogni onere per il taglio e la chiusura delle tubazioni di adduzione e scarico, della potenzialità di: 93.000,174.000 W					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	4,1	4.189
26 PR.R.02120. 020.c	Sola rimozione di tubazioni varie, comprese opere murarie di demolizione: Di tubazione idrauliche per usi diversi da 2" fino a 4" per tubazioni di scarico fino a 10 cm di diametro		30,00			30,00		
	SOMMANO m					30,00		3.12
27 PR.M.00110. 060.f	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul conteniment ... e termico e mantellatura, rubinetto di scarico, in opera Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300				1,000	1,00		
	SOMMANO cad					1,00	768,3	768.3
28 N.V. 3	Smaltimento presso discarica autorizzata di caldaia a basamento					1,00		
	SOMMANO a corpo					1,00	5.50	5.50
29 N.V. 01	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio per il locale caldaia completa di isolamento termico, pezzi speciali, giunti, rubinetterie e ogni altro per dare l'opera finita e a regola d'arte locale caldaia					1,00		
	SOMMANO					1,00	500,1	500.1
	A R I P O R T A R E							13276.30

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
30 PR.E.02140. 070.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco con antiruggine al minio porta locale caldaia	2,00	1,00	2,200		4,40		
	SOMMANO mq					4,40		
31 PR.E.02140. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco smalto oleosintetico opaco					4,40		
	SOMMANO mq					4,40		
32 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla					15,00		
	SOMMANO mq					15,00		
33 PR.E.01330. 010.a	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm					15,00		
	SOMMANO mq					15,00		
	IMPIANTI							
34 PR.C.00810. 010.a	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con ... arte.Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) Posa di produttore di acqua calda C = 100 S = 0,75 cucina mensa					2,00		
	SOMMANO cad					2,00		
35 N.V. 3	Collegamenti idraulici di due Boiler nella cucina mensa					2,00		
	SOMMANO cadauno					2,00		
36 N.V.8	Sistemazione ai fini della sicurezza dei collettori termici posti nei corridoi					3,00		
	SOMMANO cadauno					3,00		
	PALESTRA							
37 PR.E.00720. 040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti palestra				75,000	75,00		
	SOMMANO mq					75,00		
38 PR.E.01380. 010.a	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo							
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	autolivellante spessore 3 mm palestra (superficie totale) palestra (gradino di accesso: 0.68+0.22+0.25 mq)	1,00				75,000 1,260	75,00 1,26	
	SOMMANO mq						76,26	
	CORTE E CORTILE							
39 PR.R.00260. 010.a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale senza recupero di materiale soglia gradino di accesso alla palestra	1,00	1,43	0,250			0,36	
	SOMMANO mq						0,36	
40 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla area corte interna area corte interna - basamento rialzato marciapiede lato NE marciapiede lato SE		3,30 39,00 6,40	4,600 1,500 1,200		304,660	304,66 15,18 58,50 7,68	
	SOMMANO mq						386,02	
41 PR.R.00260. 060.a	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo ... ento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla ve porzione cortile esterno (inserire misure parziali)					394,000	394,00	
	SOMMANO mq						394,00	
42 PR.R.00220. 060.a	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseg ... ci, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi alte cordolo aiuola del cortile esterno (7,80 + 4,90 + 8,15 + 2,90 m)		23,75				23,75	
	SOMMANO m						23,75	
43 PR.E.00160. 010.1	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi pe ... ltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. lavorazione cortile esterno lavorazione marciapiede lato NE lavorazione marciapiede lato SE lavorazione cortile interno demolizione cordolo aiuola demolizione traccia cucina, mensa e corridoio	1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00 1300,00		287,000 72,150 7,940 305,000 0,200 0,200	0,150 0,150 0,150 0,150 0,150 0,200	55'965,00 14'069,25 1'548,30 59'475,00 926,25 832,00		
	SOMMANO kg						132'815,80	
44 N.V. 12	Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, sedute, rivestimento e coronamento muri, gradini, pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimension ... realizzazione del modello, per elementi in numero non inferiore a 100. Per elemento : per elementi di peso fino a 50 kg cordolo aiuola (1.70 + 8.90 +1.70 m)	1,00	12,30				12,30	
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	SOMMANO m					12,30		
45 PR.E.00720. 020.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resistenti, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e lisciato perfettamente spessore non inferiore a 4 cm area corte interna					304,660	304,66	
	SOMMANO mq					304,66		
46 PR.E.00730. 020.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 8 cortile esterno					263,050	263,05	
	SOMMANO mq					263,05		
47 PR.E.01330. 010.b	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... nonché ogni altro onere e magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm area corte interna marciapiede lato NE marciapiede lato SE					304,660 58,500 7,680	304,66 58,50 7,68	
	SOMMANO mq					370,84		
48 PR.E.01330. 010.d	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la su ... di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14,15 mm cortile esterno					430,200	430,20	
	SOMMANO mq					430,20		
49 N.V.12	Sostituzione di caditoie e pulizia pozzetti esistenti						3,00	
	SOMMANO cadauno						3,00	
	FACCIATE							
50 PR.P.00310. 030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione facciata NO facciata SO (parziale) facciata SO (parziale) facciata SO (parziale) facciata SE			42,100 16,450 5,300 16,000 42,100	10,300 10,300 11,300 13,300 10,300	433,63 169,44 59,89 212,80 433,63		
	SOMMANO mq					1'309,39		
51 PR.P.00310. 090.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiEDE, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione facciata NO facciata SO (parziale) facciata SO (parziale) facciata SO (parziale) facciata SE	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00		42,100 16,450 5,300 16,000 42,100	1,000 1,000 1,000 1,000 1,000	210,50 82,25 26,50 80,00 210,50		
	A R I P O R T A R E							

COMMITTENTE:

