

PROGRAMMA OPERATIVO FERS CALABRIA 2007-2013

# Programma Operativo Nazionale FESR

"Ambienti per l'apprendimento" Asse II "Qualità degli ambienti scolastici" Obiettivo "C"





# **COMUNE di CICALA**

(Prov. di Catanzaro)

### **PROGETTO ESECUTIVO**

# MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

ALLEGATO:	TITOLO:	SCALA DI RAPPR.
7	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO	

PROGETTISTA (Respons. Ufficio Tecnico Comune di CICALA)

Geom. Luigi BONACCI

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Il Dirigente Scolastico)

Dott.ssa Rita PAONE

IL SINDACO

Geom. Alessandro FALVO

### PROGETTO ESECUTIVO





### Comune di CICALA Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

**COMMITTENTE:** 

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

DESCRIZIONE		IMPORTO
Lavori a base d'asta	€	235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€	33.686,07
Oneri della sicurezza	€	6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€	349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:		

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		LC LAVORI A CORPO					
		1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
1	PR.R.02110. 50	Smontaggio di infissi in ferro o allumi risulta fino ad una distanza di 50 m					
		a) Di superficie fino a 3 m°					
		PIANO SEMINTERRATO					
		3 x 2,20 x 2,00		13,20			
		1,20 x 2,40		2,88			
		PIANO TERRA		·			
		17 x 2,20 x 2,00		74,80			
		1,20 x 1,00		1,20			
		2,65 x 1,00		2,65			
		2 x 2,10 x 1,85		7,77			
		2 x 1,50 x 2,00		6,00			
		3 x 0,80 x 2,00		4,80			
		2,20 x 2,40		5,28			
		PIANO PRIMO					
		17 x 2,20 x 2,00		74,80			
		3 x 0,80 x 2,00		4,80			
		1,50 x 2,00		3,00			
		2 x 2,10 x 1,90		7,98			
		2,65 x 1,00		2,65			
		1,20 x 1,00		1,20			
		2,20 x 1,00		2,20			
		2,20 x 2,40		5,28			
		2,00 x 2,20		4,40			
		PALESTRA		,			
		4 x 2,20 x 1,60		14,08			
		1,40 x 2,40		3,36			
		COLLEGAMENTO		,			
		2 x 1,10 x 2,20		4,84			
		2 x 2,00 x 1,40		5,60			
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq	252,77	€ 7,76		€ 1.961,50
30	PR.R.0250.1	Spicconatura di intonaco a vivo di murole zone e spazzolatura delle superfici					
		a) Spicconatura di intonaco a vivo diole zone e spazzolatura delle superfici					
		Parti degradate		250,00			
		Sommano PR.R.0250.10/a) Spicc	mq	250,00	€ 4,68		€ 1.170,00
		Sommano 1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					€ 3.131,50
		2 SOGLIE IN MARMO					

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PRE	ZZO	INC.	IM	PORTO
29	PR.E.1410.2	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gatura. sigillatura dei giunti e grappe.							
		<ul> <li>a) Pietra reggina, con frontalino incollato 2+2 per frontalino esterno cm.</li> <li>4</li> </ul>							
		PIANO SEMINTERRATO							
		3 x 2,40 x 0,40		2,88					
		PIANO TERRA							
		17 x 2,40 x 0,40		16,32					
		1,40 x 0,40		0,56					
		2,85 x 0,40		1,14					
		2 x 2,30 x 0,40		1,84					
		2 x 1,70 x 0,40		1,36					
		3 x 1,00 x 0,40		1,20					
		2,40 x 0,40		0,96					
		PIANO PRIMO							
		17 x 2,40 x 0,40		16,32					
		3 x 1,00 x 0,40		1,20					
		1,70 x 0,40		0,68					
		2 x 2,30 x 0,40		1,84					
		2,85 x 0,40		1,14					
		1,40 x 0,40		0,56					
		2,40 x 0,40		0,96					
		2,40 x 0,40		0,96					
		2,20 x 0,40		0,88					
		PALESTRA							
		4 x 2,40 x 0,40		3,84					
		1,60 x 0,40		0,64					
		COLLEGAMENTO							
		2 x 1,30 x 0,40		1,04					
		2 x 2,20 x 0,40		1,76					
		Soglie rampe esterne		1,70					
		14,00 x 0,50		7,00					
		Sommano PR.E.1410.21/a) Pietr	mq	65,08	€	111,17		€	7.234,94
		Sommano 2 SOGLIE IN MARMO						€	7.234,94
		3 INTONACI							
31	PR.E.1620.6	Intonaco civile formato da un primo st5 mm. Per esterni su pareti verticali:							
		d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento							
		Parti degradate		250,00					
		Sommano PR.E.1620.60/d) con m	mq	250,00	€	21,35		€	5.337,50
		A Riportare:						€	5.337,50

		СОМРИТО МЕТ	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	5.337,50
		Sommano 3 INTONACI					€	5.337,50
		4 INFISSI						
2	PR.E.18140. 70	Telaio in alluminio per la realizzazioesterni, in opera compreso, ferramenta						
		b) Per anta di finestra Per anta di finestra		287,67				
		Sommano PR.E.18140.70/b) Per a	mq	287,67	€ 84,53		€	24.316,75
11	INF.PVC.01	Serramenti, per finestre o porte, in pla per l'attenuazione dei raggi solari.						
		PIANO SEMINTERRATO						
		3 x 2,20 x 2,00		13,20				
		PIANO TERRA						
		17 x 2,20 x 2,00		74,80				
		1,20 x 1,00		1,20				
		2,65 x 1,00		2,65				
		2 x 2,10 x 1,85		7,77				
		2 x 1,50 x 2,00		6,00				
		3 x 0,80 x 2,00		4,80				
		2,20 x 2,40		5,28				
		PIANO PRIMO 17 x 2,20 x 2,00		74.90				
		3 x 0,80 x 2,00		74,80 4,80				
		1,50 x 2,00		3,00				
		2 x 2,10 x 1,90		7,98				
		2,65 x 1,00		2,65				
		1,20 x 1,00		1,20				
		2,20 x 1,00		2,20				
		2,20 x 2,40		5,28				
		2,00 x 2,20		4,40				
		PALESTRA						
		4 x 2,20 x 1,60		14,08				
		1,40 x 2,40		3,36				
		COLLEGAMENTO						
		2 x 1,10 x 2,20		4,84				
		2 x 2,00 x 1,40		5,60				
		Sommano INF.PVC.01	mq	249,89	€ 380,00		€	94.958,20
12	PR.E.1850.2	Porta per esterni in acciaio con apertio, 2 cerniere e maniglione						
		A Riportare:					€	119.274,95

		СОМРИТО МЕТ	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	119.274,95
		antipanico						
		a) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10						
		Laboratorio educazione tecnica						
		1,2 x 2,40		2,88				
		Sommano PR.E.1850.20/a) Porta	mq	2,88	€ 192,59		€	554,66
		Sommano 4 INFISSI					€	119.829,61
		5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI						
3	PR.E.2110.2 0	Fondo fissante, ancorante ed isolanteli ed organiche), applicato a pennello						
		a) Fondo fissante, ancorante ed isolanali ed organiche), applicato a pennello						
		Lato via Attanzio						
		17,00 x 4,60		78,20				
		Lato cucina						
		28,20 x 7,20		203,04				
		Zona servizi						
		25,55 x 3,20		81,76				
		19,60 x 2,90		56,84				
		Lato palestra						
		14,50 x 8,50		123,25				
		Lato cortile interno						
		37,00 x 7,50		277,50				
		Palestra e bagni						
		70 x 3,80		266,00				
		Sommano PR.E.2110.20/a) Fondo	mq	1.086,59	€ 2,40		€	2.607,82
27	PR.E.1060.1	Sistema di isolamento a cappotto realier la riquadratura di porte e finestre.						
		a) spessore 40 mm spessore 40 mm						
		Lato via Attanzio						
		17,00 x 4,60		78,20				
		Lato cucina						
		28,20 x 7,20		203,04				
		Zona servizi						
		25,55 x 3,20		81,76				
		19,60 x 2,90		56,84				
		Lato palestra						
		14,50 x 8,50		123,25				
		Lato cortile interno						
		37,00 x 7,50		277,50				
		A Riportare:		820,59			€	2.607,82

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IN	MPORTO
		Riporto:		820,59			€	2.607,82
		Palestra e bagni						
		70 x 3,80		266,00				
		Sommano PR.E.1060.10/a) spess	mq	1.086,59	€ 38,02		€	41.312,15
28	PR.E.1060.1 0	Sistema di isolamento a cappotto realier la riquadratura di porte e finestre.						
		b) sovrapprezzo per ogni cm in più di apprezzo per ogni cm in più di spessore						
		4 x 1086,59		4.346,36				
		Sommano PR.E.1060.10/b) sovra	mq	4.346,36	€ 4,02		€	17.472,37
32	PR.E.2130.5 0	Rivestimento plastico a base di resinerte. Superficie graffiata, per interni						
		a) granulometria media, per spessore 2 mm granulometria media, per spessore 2 mm						
		Quantità pari al rivestimento		1.086,59				
		Sporgenze gronde						
		125 x 1,30		162,50				
		Sommano PR.E.2130.50/a) granu	mq	1.249,09	€ 15,12		€	18.886,24
33	PR.E.1550.1	Rivestimento formato da frammenti di lopera eseguita a perfetta regola d'arte						
		c) Con lastre di Luserna granito, compmento da eseguirsi con materiali idonei						
		Zoccolino						
		205 x 0,70		143,50				
		Sommano PR.E.1550.10/c) Con 1	mq	143,50	€ 40,87		€	5.864,85
		Sommano 5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI					€	86.143,43
		6 OPERE PROVVISIONALI						
4	PR.P.0310.3 0	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Pontegr metro quadro di superficie asservita						
		a) Per il 1°mese o frazione						
		Muro Via Roma						
		4,50 x 4,05		18,23				
		5,70 x 3,60		20,52				
		22,70 x 3,30		74,91				
		4,50 x 3,00		13,50				
		Scuola						
		41,00 x 10,40		426,40				
		A Riportare:		553,56				

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		553,56			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		Palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.30/a) Per i	mq	1.060,56	€ 3,07		€ 3.255,92
5	PR.P.0310.3 0	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Pontegr metro quadro di superficie asservita					
		b) Per ogni mese o frazione dopo il 1°					
		Muro Via Roma					
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.30/b) Per o	mq /30gg	1.060,56	€ 0,27		€ 286,35
6	PR.P.0310.9 0	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIer metro quadro di superficie effettiva					
		a) Nolo per il 1° mese o frazione					
		Muro Via Roma					
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.90/a) Nolo	mq	1.060,56	€ 5,98		€ 6.342,15
7	PR.P.0310.9 0	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIer metro quadro di superficie effettiva					
		b) Nolo per ogni mese dopo il 1°					
		Muro Via Roma					
		A Riportare:					€ 9.884,42

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					<b>€</b> 9.884,42
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.90/b) Nolo	mq /30gg	1.060,56	€ 0,39		€ 413,62
8	PR.P.0310.1 10	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo scaMisurato per metro di altezza effettiva					
		a) Nolo per il 1° mese o frazione					
		Muro Via Roma		4,05			
				3,60			
				3,30			
				3,00			
		Scuola					
				10,40			
				7,20			
		malaatma		5,00			
		palestra		2,60			
		Sommano PR.P.0310.110/a) Nolo	m	39,15	€ 8,91		€ 348,83
9	PR.P.0310.1 10	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo scaMisurato per metro di altezza effettiva					
		b) Nolo per ogni mese dopo il 1°					
		Muro Via Roma		4,05			
				3,60			
				3,30			
				3,00			
		Scuola					
				10,40			
				7,20			
				5,00			
		palestra		2,60			
		Sommano PR.P.0310.110/b) Nolo	m /30gg	39,15	€ 0,58		€ 22,71
10	PR.P.0310.5	SCHERMATURA ANTIPOLVERE E ANTISABBIA Dutata per metro		_			
		A Riportare:					€ 10.669,58

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	10.669,58
		quadro di telo in opera						
		a) Schermatura antipolvere o antisabbia						
		Muro Via Roma						
		4,50 x 4,05		18,23				
		5,70 x 3,60		20,52				
		22,70 x 3,30		74,91				
		4,50 x 3,00		13,50				
		Scuola						
		41,00 x 10,40		426,40				
		48,00 x 7,20		345,60				
		25,00 x 5,00		125,00				
		palestra						
		14,00 x 2,60		36,40				
		Sommano PR.P.0310.50/a) Scher	mq	1.060,56	€ 2,80		€	2.969,57
		Sommano 6 OPERE PROVVISIONALI					€	13.639,15
		Riepilogo						
		1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					€	3.131,50
		2 SOGLIE IN MARMO					€	7.234,94
		3 INTONACI					€	5.337,50
		4 INFISSI					€	119.829,61
		5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI					€	86.143,43
		6 OPERE PROVVISIONALI					€	13.639,15
		Importo netto LAVORI A CORPO					€	235.316,13
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)						
		Altro						
13	PR.S.0150.1 0.a	Recinzione provvisoria modulare da canvo smontaggio e rimozione a fine lavori						
		Lato via Attanzio		50,00				
		Sommano PR.S.0150.10.a	m	50,00	€ 6,98		€	349,00
14	PR.S.0150.3 0.a	Recinzione su strada mediante lamiere montaggio e smontaggio della						
		struttura		40.00				
		DD 5 3 1 5 3 5 3		40,00			_	
		Sommano PR.S.0150.30.a	mq	40,00	€ 14,44		€	577,60
15	PR.S.0140.8 0.a	Bagno chimico portatile, realizzato inasporto e smaltimento rifiuti speciali						
				5,00				
		A Riportare:		5,00			€	926,60

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.		IMPORTO
		Riporto:		5,00				€	926,60
		Sommano PR.S.0140.80.a	cad /30gg	5,00	€	134,77		€	673,85
16	PR.S.0140.1 0.a	Prefabbricato modulare componibile. dimm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm		5,00					
		4		,,,,,					
		Sommano PR.S.0140.10.a	cad /30gg	5,00	€	86,08		€	430,40
17	Sic_3	Segnaletica stradale di prescrizione (icarsi_sui_ponteggi [SG-5] Alto_rischio		35,00					
		Sommano Sic_3	cad *mesi	35,00	€	13,76		€	481,60
18	Sic_1	Collegamento dei conduttori di terra ae da 10x25 mm. [IT-1] Impianti di Terra							
				4,00					
		Sommano Sic_1	cad	4,00	€	7,55		€	30,20
19	Sic_10	Dispersore in acciaio ramato del tipo iametro 18 mm							
		[IT-1] Impianti di Terra		4,00					
		Sommano Sic_10	cad	4,00	€	118,60		€	474,40
20	Sic_11	Corda di rame nuda elettrolitica interzione 10 mm2. [IT-1] Impianti di Terra							
				60,00					
		Sommano Sic_11	ml	60,00	€	22,94		€	1.376,40
21	Sic_9	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs do bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m		5,00					
		Sommano Sic_9	cad	5,00	€	10,27		€	51,35
22	Sic_2	Controllo periodico di verifica dell'e				10,27			31,33
		per impianto. [IT-1] Impianti di Terra		1,00					
		Sommano Sic_2	cad	1,00	€	397,80		€	397,80
23	Sic_5	Impianto di preavviso di semaforo in pPosizionamento e nolo per il primo mese		2,00					
		Sommano Sic_5	cad /30gg	2,00	€	37,50		€	75,00
24	Sic_8	Integratore luminoso per segnalazioni osizionamento e nolo per il primo		20.00					
		mese A Riportare:		30,00 30,00				€	4.917,60
		A Kiportare:		30,00					4.71/,00

		СОМРИТО МЕТ	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:		30,00				€	4.917,60
		Sommano Sic_8	cad /30gg	30,00	€	14,84		€	445,20
25	Sic_6	Integratore luminoso per segnalazioni nto, nolo per mese successivo al primo		60,00					
		Sommano Sic_6	cad /30gg	60,00	€	10,70		€	642,00
26	Sic_4	CARTELLI DI OBBLIGO sfondo bianco 333x333 mm visibilità 12 m.		5,00					
		Sommano Sic_4	cad	5,00	€	11,75		€	58,75
		Sommano						€	6.063,55
		Riepilogo							
		Altro						€	6.063,55
		Importo netto ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)						€	6.063,55
		Riepilogo							
		LC LAVORI A CORPO						€	235.316,13
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)						€	6.063,55
	ImpC	Sommano						€	241.379,68
	Sic	a dedurre importo onere sicurezza						-€	6.063,55
	IBA	Importo soggetto a ribasso						€	235.316,13
	RC	Ribasso contrattuale del%						€	0,00
	IN	Importo netto dei lavori						€	241.379,68
	В	Somme B							
	S	SICUREZZA							
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima						€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza					2,51	€	6.063,55
	B1	Spese Tecniche per Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in corso di esecuzione 10%			€	24.137,97			
	B2	IVA 22% su lavori			€	53.103,53			
	В3	IVA 22% su competenze tecniche			€	5.310,35			
	B4	Allacci a pubblici servizi			€	4.827,59			
	B5	Spese di gara pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale etc.			€	3.500,00			
	B6	Spese ed oneri per RUP 2%			€	4.827,59			
	B7	Imprevisti esecuzione lavori			€	2.400,88			
	B8	Imprevisti Amministrativi e gestionali			€	2.000,00			
	B9	Spese organizzative e gestionali 1%			€	2.413,80			

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.	J	MPORTO
	B10	Lavori in economia (compreso IVA)			€	6.063,55			
	ТВ	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€	108.585,26			
	R	Riepilogo							
	R1	Importo soggetto a ribasso						€	235.316,13
	R2	Ribasso contrattuale del%							
	R3	Oneri della sicurezza						€	6.063,55
	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)						€	108.585,26
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera						€	349.964,94
	M	MANODOPERA							
	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori						€	33.686,07
	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza						€	0,00
	TM	Totale manodopera					13,96	€	33.686,07
	S	SICUREZZA							
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima						€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza					2,51	€	6.063,55

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
							€	241.379,68
	ImpC	Sommano					€	241.379,68
	Sic	a dedurre importo onere sicurezza					-€	6.063,55
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€	235.316,13
	RC	Ribasso contrattuale del%					€	0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€	241.379,68
	В	Somme B						
	S	SICUREZZA						
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima					€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza				2,51	€	6.063,55
	B1	Spese Tecniche per Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in corso di esecuzione 10%			€ 24.137,97			
	B2	IVA 22% su lavori			€ 53.103,53			
	В3	IVA 22% su competenze tecniche			€ 5.310,35			
	B4	Allacci a pubblici servizi			€ 4.827,59			
	B5	Spese di gara pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale etc.			€ 3.500,00			
	B6	Spese ed oneri per RUP 2%			€ 4.827,59			
	B7	Imprevisti esecuzione lavori			€ 2.400,88			
	B8	Imprevisti Amministrativi e gestionali			€ 2.000,00			
	B9	Spese organizzative e gestionali 1%			€ 2.413,80			
	B10	Lavori in economia (compreso IVA)			€ 6.063,55			
	ТВ	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 108.585,26			
	R	Riepilogo						
	R1	Importo soggetto a ribasso					€	235.316,13
	R2	Ribasso contrattuale del%						
	R3	Oneri della sicurezza					€	6.063,55
	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)					€	108.585,26
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€	349.964,94
	M	MANODOPERA						
	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori					€	33.686,07
	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza					€	0,00
	TM	Totale manodopera				13,96	€	33.686,07
	S	SICUREZZA						
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima					€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza				2,51	€	6.063,55
								·

		COMPUTO M	ETRICO I	ESTIM.	AT.	IVO						
		TOTALI	PER CAT	EGORI	A							
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPOR MISU	-	]	IMPORTO LORDO				MPORTO NETTO	% CORPO	%
LC	LAVORI A CORPO	€ 235.316,13			€	235.316,13	€	235.316,13		97,49		
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 3.131,50)	€ 3.	131,50	€	3.131,50	€	3.131,50		1,30		
2	SOGLIE IN MARMO	(€ 7.234,94)	€ 7.2	234,94	€	7.234,94	€	7.234,94		3,00		
3	INTONACI	(€ 5.337,50)	€ 5.3	337,50	€	5.337,50	€	5.337,50		2,21		
4	INFISSI	(€119.829,61)	€ 119.8	329,61	€	119.829,61	€	119.829,61		49,64		
5	OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	(€ 86.143,43)	€ 86.	143,43	€	86.143,43	€	86.143,43		35,69		
6	OPERE PROVVISIONALI	(€ 13.639,15)	€ 13.0	539,15	€	13.639,15	€	13.639,15		5,65		
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 6.063,55			€	6.063,55	€	6.063,55		2,51		
Altro	Altro	(€ 6.063,55)	€ 6.0	063,55	€	6.063,55		6.063,55		2,51		
	TOTALE	€ 241.379,68	€ 241.	379,68	€	241.379,68	€	241.379,68		100,00		

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## Indice categorie

LC - LAVORI A CORPO	pag.	1
1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag.	1
2 - SOGLIE IN MARMO	pag.	1
3 - INTONACI	pag.	2
4 - INFISSI	pag.	3
5 - OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	pag.	4
6 - OPERE PROVVISIONALI	pag.	5
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	8
OS - Altro	pag.	8

### PROGETTO ESECUTIVO





### Comune di CICALA Provincia di Catanzaro

OGGETTO: LAVORI DI MIGLIORAMENTO DELL'EFFICIENZA

ENERGETICA DELLA SCUOLA MATERNA, ELEMENTARE E MEDIA DI VIA ATTANZIO

**COMMITTENTE:** 

# **COMPUTO METRICO ESTIMATIVO**

DESCRIZIONE		IMPORTO
Lavori a base d'asta	€	235.316,13
Manodopera sui lavori al netto della sicurezza	€	33.686,07
Oneri della sicurezza	€	6.063,55
Somme a disposizione dell'amministrazione	€	102.521,71
Costo complessivo dell'opera	€	349.686,07

CICALA, lì DICEMBRE 2013

Il Progettista:		

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		LC LAVORI A CORPO					
		1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					
1	PR.R.02110. 50	Smontaggio di infissi in ferro o allumi risulta fino ad una distanza di 50 m					
		a) Di superficie fino a 3 m°					
		PIANO SEMINTERRATO					
		3 x 2,20 x 2,00		13,20			
		1,20 x 2,40		2,88			
		PIANO TERRA		·			
		17 x 2,20 x 2,00		74,80			
		1,20 x 1,00		1,20			
		2,65 x 1,00		2,65			
		2 x 2,10 x 1,85		7,77			
		2 x 1,50 x 2,00		6,00			
		3 x 0,80 x 2,00		4,80			
		2,20 x 2,40		5,28			
		PIANO PRIMO					
		17 x 2,20 x 2,00		74,80			
		3 x 0,80 x 2,00		4,80			
		1,50 x 2,00		3,00			
		2 x 2,10 x 1,90		7,98			
		2,65 x 1,00		2,65			
		1,20 x 1,00		1,20			
		2,20 x 1,00		2,20			
		2,20 x 2,40		5,28			
		2,00 x 2,20		4,40			
		PALESTRA		,			
		4 x 2,20 x 1,60		14,08			
		1,40 x 2,40		3,36			
		COLLEGAMENTO		,			
		2 x 1,10 x 2,20		4,84			
		2 x 2,00 x 1,40		5,60			
		Sommano PR.R.02110.50/a) Di su	mq	252,77	€ 7,76		€ 1.961,50
30	PR.R.0250.1	Spicconatura di intonaco a vivo di murole zone e spazzolatura delle superfici					
		a) Spicconatura di intonaco a vivo diole zone e spazzolatura delle superfici					
		Parti degradate		250,00			
		Sommano PR.R.0250.10/a) Spicc	mq	250,00	€ 4,68		€ 1.170,00
		Sommano 1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					€ 3.131,50
		2 SOGLIE IN MARMO					

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PRE	ZZO	INC.	IM	PORTO
29	PR.E.1410.2	Soglie lisce, pedate e sottogradi di gatura. sigillatura dei giunti e grappe.							
		<ul> <li>a) Pietra reggina, con frontalino incollato 2+2 per frontalino esterno cm.</li> <li>4</li> </ul>							
		PIANO SEMINTERRATO							
		3 x 2,40 x 0,40		2,88					
		PIANO TERRA							
		17 x 2,40 x 0,40		16,32					
		1,40 x 0,40		0,56					
		2,85 x 0,40		1,14					
		2 x 2,30 x 0,40		1,84					
		2 x 1,70 x 0,40		1,36					
		3 x 1,00 x 0,40		1,20					
		2,40 x 0,40		0,96					
		PIANO PRIMO							
		17 x 2,40 x 0,40		16,32					
		3 x 1,00 x 0,40		1,20					
		1,70 x 0,40		0,68					
		2 x 2,30 x 0,40		1,84					
		2,85 x 0,40		1,14					
		1,40 x 0,40		0,56					
		2,40 x 0,40		0,96					
		2,40 x 0,40		0,96					
		2,20 x 0,40		0,88					
		PALESTRA							
		4 x 2,40 x 0,40		3,84					
		1,60 x 0,40		0,64					
		COLLEGAMENTO							
		2 x 1,30 x 0,40		1,04					
		2 x 2,20 x 0,40		1,76					
		Soglie rampe esterne		1,70					
		14,00 x 0,50		7,00					
		Sommano PR.E.1410.21/a) Pietr	mq	65,08	€	111,17		€	7.234,94
		Sommano 2 SOGLIE IN MARMO						€	7.234,94
		3 INTONACI							
31	PR.E.1620.6	Intonaco civile formato da un primo st5 mm. Per esterni su pareti verticali:							
		d) con malta bastarda con malta bastarda di calce grassa, sabbia e cemento							
		Parti degradate		250,00					
		Sommano PR.E.1620.60/d) con m	mq	250,00	€	21,35		€	5.337,50
		A Riportare:						€	5.337,50

		СОМРИТО МЕТ	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	5.337,50
		Sommano 3 INTONACI					€	5.337,50
		4 INFISSI						
2	PR.E.18140. 70	Telaio in alluminio per la realizzazioesterni, in opera compreso, ferramenta						
		b) Per anta di finestra Per anta di finestra		287,67				
		Sommano PR.E.18140.70/b) Per a	mq	287,67	€ 84,53		€	24.316,75
11	INF.PVC.01	Serramenti, per finestre o porte, in pla per l'attenuazione dei raggi solari.						
		PIANO SEMINTERRATO						
		3 x 2,20 x 2,00		13,20				
		PIANO TERRA						
		17 x 2,20 x 2,00		74,80				
		1,20 x 1,00		1,20				
		2,65 x 1,00		2,65				
		2 x 2,10 x 1,85		7,77				
		2 x 1,50 x 2,00		6,00				
		3 x 0,80 x 2,00		4,80				
		2,20 x 2,40		5,28				
		PIANO PRIMO 17 x 2,20 x 2,00		74.90				
		3 x 0,80 x 2,00		74,80 4,80				
		1,50 x 2,00		3,00				
		2 x 2,10 x 1,90		7,98				
		2,65 x 1,00		2,65				
		1,20 x 1,00		1,20				
		2,20 x 1,00		2,20				
		2,20 x 2,40		5,28				
		2,00 x 2,20		4,40				
		PALESTRA						
		4 x 2,20 x 1,60		14,08				
		1,40 x 2,40		3,36				
		COLLEGAMENTO						
		2 x 1,10 x 2,20		4,84				
		2 x 2,00 x 1,40		5,60				
		Sommano INF.PVC.01	mq	249,89	€ 380,00		€	94.958,20
12	PR.E.1850.2	Porta per esterni in acciaio con apertio, 2 cerniere e maniglione						
		A Riportare:					€	119.274,95

		СОМРИТО МЕТ	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	119.274,95
		antipanico						
		a) Porta in acciaio apertura reversibile destra-sinistra lamiera da 10/10						
		Laboratorio educazione tecnica						
		1,2 x 2,40		2,88				
		Sommano PR.E.1850.20/a) Porta	mq	2,88	€ 192,59		€	554,66
		Sommano 4 INFISSI					€	119.829,61
		5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI						
3	PR.E.2110.2 0	Fondo fissante, ancorante ed isolanteli ed organiche), applicato a pennello						
		a) Fondo fissante, ancorante ed isolanali ed organiche), applicato a pennello						
		Lato via Attanzio						
		17,00 x 4,60		78,20				
		Lato cucina						
		28,20 x 7,20		203,04				
		Zona servizi						
		25,55 x 3,20		81,76				
		19,60 x 2,90		56,84				
		Lato palestra						
		14,50 x 8,50		123,25				
		Lato cortile interno						
		37,00 x 7,50		277,50				
		Palestra e bagni						
		70 x 3,80		266,00				
		Sommano PR.E.2110.20/a) Fondo	mq	1.086,59	€ 2,40		€	2.607,82
27	PR.E.1060.1	Sistema di isolamento a cappotto realier la riquadratura di porte e finestre.						
		a) spessore 40 mm spessore 40 mm						
		Lato via Attanzio						
		17,00 x 4,60		78,20				
		Lato cucina						
		28,20 x 7,20		203,04				
		Zona servizi						
		25,55 x 3,20		81,76				
		19,60 x 2,90		56,84				
		Lato palestra						
		14,50 x 8,50		123,25				
		Lato cortile interno						
		37,00 x 7,50		277,50				
		A Riportare:		820,59			€	2.607,82

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IN	MPORTO
		Riporto:		820,59			€	2.607,82
		Palestra e bagni						
		70 x 3,80		266,00				
		Sommano PR.E.1060.10/a) spess	mq	1.086,59	€ 38,02		€	41.312,15
28	PR.E.1060.1 0	Sistema di isolamento a cappotto realier la riquadratura di porte e finestre.						
		b) sovrapprezzo per ogni cm in più di apprezzo per ogni cm in più di spessore						
		4 x 1086,59		4.346,36				
		Sommano PR.E.1060.10/b) sovra	mq	4.346,36	€ 4,02		€	17.472,37
32	PR.E.2130.5 0	Rivestimento plastico a base di resinerte. Superficie graffiata, per interni						
		a) granulometria media, per spessore 2 mm granulometria media, per spessore 2 mm						
		Quantità pari al rivestimento		1.086,59				
		Sporgenze gronde						
		125 x 1,30		162,50				
		Sommano PR.E.2130.50/a) granu	mq	1.249,09	€ 15,12		€	18.886,24
33	PR.E.1550.1	Rivestimento formato da frammenti di lopera eseguita a perfetta regola d'arte						
		c) Con lastre di Luserna granito, compmento da eseguirsi con materiali idonei						
		Zoccolino						
		205 x 0,70		143,50				
		Sommano PR.E.1550.10/c) Con 1	mq	143,50	€ 40,87		€	5.864,85
		Sommano 5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI					€	86.143,43
		6 OPERE PROVVISIONALI						
4	PR.P.0310.3 0	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Pontegr metro quadro di superficie asservita						
		a) Per il 1°mese o frazione						
		Muro Via Roma						
		4,50 x 4,05		18,23				
		5,70 x 3,60		20,52				
		22,70 x 3,30		74,91				
		4,50 x 3,00		13,50				
		Scuola						
		41,00 x 10,40		426,40				
		A Riportare:		553,56				

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:		553,56			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		Palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.30/a) Per i	mq	1.060,56	€ 3,07		€ 3.255,92
5	PR.P.0310.3 0	PONTEGGIO CON SISTEMA A TELAIO Pontegr metro quadro di superficie asservita					
		b) Per ogni mese o frazione dopo il 1°					
		Muro Via Roma					
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.30/b) Per o	mq /30gg	1.060,56	€ 0,27		€ 286,35
6	PR.P.0310.9 0	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIer metro quadro di superficie effettiva					
		a) Nolo per il 1° mese o frazione					
		Muro Via Roma					
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.90/a) Nolo	mq	1.060,56	€ 5,98		€ 6.342,15
7	PR.P.0310.9 0	PIANI DI LAVORO METALLICI PER PONTEGGIer metro quadro di superficie effettiva					
		b) Nolo per ogni mese dopo il 1°					
		Muro Via Roma					
		A Riportare:					€ 9.884,42

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO			
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	IMPORTO
		Riporto:					€ 9.884,42
		4,50 x 4,05		18,23			
		5,70 x 3,60		20,52			
		22,70 x 3,30		74,91			
		4,50 x 3,00		13,50			
		Scuola					
		41,00 x 10,40		426,40			
		48,00 x 7,20		345,60			
		25,00 x 5,00		125,00			
		palestra					
		14,00 x 2,60		36,40			
		Sommano PR.P.0310.90/b) Nolo	mq /30gg	1.060,56	€ 0,39		€ 413,62
8	PR.P.0310.1 10	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo scaMisurato per metro di altezza effettiva					
		a) Nolo per il 1° mese o frazione					
		Muro Via Roma		4,05			
				3,60			
				3,30			
				3,00			
		Scuola					
				10,40			
				7,20			
		palestra		5,00 2,60			
					0.01		240.02
		Sommano PR.P.0310.110/a) Nolo	m	39,15	€ 8,91		€ 348,83
9	PR.P.0310.1 10	MODULO SCALA PER PONTEGGIO Modulo scaMisurato per metro di altezza effettiva					
		b) Nolo per ogni mese dopo il 1°					
		Muro Via Roma		4,05			
				3,60			
				3,30			
				3,00			
		Scuola					
				10,40			
				7,20			
				5,00			
		palestra		2,60			
		Sommano PR.P.0310.110/b) Nolo	m /30gg	39,15	€ 0,58		€ 22,71
10	PR.P.0310.5						
	0	ANTISABBIA Dutata per metro A Riportare:					€ 10.669,58

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
		Riporto:					€	10.669,58
		quadro di telo in opera						
		a) Schermatura antipolvere o antisabbia						
		Muro Via Roma						
		4,50 x 4,05		18,23				
		5,70 x 3,60		20,52				
		22,70 x 3,30		74,91				
		4,50 x 3,00		13,50				
		Scuola						
		41,00 x 10,40		426,40				
		48,00 x 7,20		345,60				
		25,00 x 5,00		125,00				
		palestra						
		14,00 x 2,60		36,40				
		Sommano PR.P.0310.50/a) Scher	mq	1.060,56	€ 2,80		€	2.969,57
		Sommano 6 OPERE PROVVISIONALI					€	13.639,15
		Riepilogo						
		1 DEMOLIZIONI E RIMOZIONI					€	3.131,50
		2 SOGLIE IN MARMO					€	7.234,94
		3 INTONACI					€	5.337,50
		4 INFISSI					€	119.829,61
		5 OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI					€	86.143,43
		6 OPERE PROVVISIONALI					€	13.639,15
		Importo netto LAVORI A CORPO					€	235.316,13
		OS ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)						
		Altro						
13	PR.S.0150.1 0.a	Recinzione provvisoria modulare da canvo smontaggio e rimozione a fine lavori						
		Lato via Attanzio		50,00				
		Sommano PR.S.0150.10.a	m	50,00	€ 6,98		€	349,00
14	PR.S.0150.3 0.a	Recinzione su strada mediante lamiere montaggio e smontaggio della						
		struttura		40.00				
		g PD g 2172 22		40,00				
		Sommano PR.S.0150.30.a	mq	40,00	€ 14,44		€	577,60
15	PR.S.0140.8 0.a	Bagno chimico portatile, realizzato inasporto e smaltimento rifiuti speciali						
				5,00				
		A Riportare:		5,00			€	926,60

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO					
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.		IMPORTO
		Riporto:		5,00				€	926,60
		Sommano PR.S.0140.80.a	cad /30gg	5,00	€	134,77		€	673,85
16	PR.S.0140.1 0.a	Prefabbricato modulare componibile. dimm x 2460 mm con altezza pari a 2400 mm		5,00					
		4		- ,					
		Sommano PR.S.0140.10.a	cad /30gg	5,00	€	86,08		€	430,40
17	Sic_3	Segnaletica stradale di prescrizione (icarsi_sui_ponteggi [SG-5] Alto_rischio		35,00					
		Sommano Sic_3	cad *mesi	35,00	€	13,76		€	481,60
18	Sic_1	Collegamento dei conduttori di terra ae da 10x25 mm. [IT-1] Impianti di Terra							
				4,00					
		Sommano Sic_1	cad	4,00	€	7,55		€	30,20
19	Sic_10	Dispersore in acciaio ramato del tipo iametro 18 mm							
		[IT-1] Impianti di Terra		4,00					
		Sommano Sic_10	cad	4,00	€	118,60		€	474,40
20	Sic_11	Corda di rame nuda elettrolitica interzione 10 mm2. [IT-1] Impianti di Terra							
				60,00					
		Sommano Sic_11	ml	60,00	€	22,94		€	1.376,40
21	Sic_9	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs do bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m		5,00					
		Sommano Sic_9	cad	5,00	€	10,27		€	51,35
22	Sic_2	Controllo periodico di verifica dell'e				10,27			51,55
		per impianto. [IT-1] Impianti di Terra		1,00				_	
		Sommano Sic_2	cad	1,00	€	397,80		€	397,80
23	Sic_5	Impianto di preavviso di semaforo in pPosizionamento e nolo per il primo mese		2,00					
		Sommano Sic_5	cad /30gg	2,00	€	37,50		€	75,00
24	Sic_8	Integratore luminoso per segnalazioni osizionamento e nolo per il primo		20.00					
		mese A Riportare:		30,00 30,00				€	4.917,60
		A Kiportare:		30,00				•	4.91/,00

Sommano S  Sic_6  Integratornto, nolo primo Sommano S  26  Sic_4  CARTELL	re luminoso per segnalazioni o per mese successivo al Sic_6 LI DI OBBLIGO sfondo x333 mm visibilità 12 m.	cad /30gg	30,00 30,00 30,00 60,00	€	14,84	INC.	II € €	4.917,60 445,20
25 Sic_6 Integratornto, nolo primo Sommano S  26 Sic_4 CARTELL bianco 333	Sic_8  re luminoso per segnalazioni o per mese successivo al  Sic_6  II DI OBBLIGO sfondo x333 mm visibilità 12 m.	/30gg cad /30gg	30,00					
25 Sic_6 Integratornto, nolo primo Sommano S  26 Sic_4 CARTELL bianco 333	re luminoso per segnalazioni o per mese successivo al Sic_6 LI DI OBBLIGO sfondo x333 mm visibilità 12 m.	/30gg cad /30gg	60,00				€	445,20
26 Sic_4 CARTELL bianco 333	o per mese successivo al Sic_6  LI DI OBBLIGO sfondo (x333 mm visibilità 12 m.	/30gg		€	10.70			
26 Sic_4 CARTELL bianco 333	J DI OBBLIGO sfondo x333 mm visibilità 12 m.	/30gg	60,00	€	10.70			
bianco 333	x333 mm visibilità 12 m.				10,70		€	642,00
Sommano	Sic_4		5,00					
		cad	5,00	€	11,75		€	58,75
Sommano							€	6.063,55
Riepilogo								
Altro							€	6.063,55
	etto ONERI PER LA ZA (Allegato XV § 4 D.Lgs.						€	6.063,55
Riepilogo								
LC LAVO	RI A CORPO						€	235.316,13
	I PER LA SICUREZZA XV § 4 D.Lgs. 81/08)						€	6.063,55
ImpC Sommano							€	241.379,68
Sic a dedurre in	mporto onere sicurezza						-€	6.063,55
IBA Importo so	ggetto a ribasso						€	235.316,13
RC Ribasso co	ntrattuale del%						€	0,00
IN Importo ne	tto dei lavori						€	241.379,68
B Somme B								
S SICUREZZ	ZA							
S2 Oneri della prezzi di st	sicurezza non compresi nei ima						€	6.063,55
TS Totale one	ri della sicurezza					2,51	€	6.063,55
	niche per Direzione dei Lavori mento Sicurezza in corso di 10%			€	24.137,97			
B2 IVA 22% s	su lavori			€	53.103,53			
B3 IVA 22% s	su competenze tecniche			€	5.310,35			
B4 Allacci a p	ubblici servizi			€	4.827,59			
	ara pubblicità, affidamento, ne, consulenza legale etc.			€	3.500,00			
	neri per RUP 2%			€	4.827,59			
B7 Imprevisti	esecuzione lavori			€	2.400,88			
	Amministrativi e gestionali			€	2.000,00			
B9 Spese orga	nizzative e gestionali 1%			€	2.413,80			

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO						
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'		PREZZO	INC.	1	IMPORTO	
	B10	Lavori in economia (compreso IVA)			€	6.063,55				
	ТВ	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€	108.585,26				
	R	Riepilogo								
	R1	Importo soggetto a ribasso						€	235.316,13	
	R2	Ribasso contrattuale del%								
	R3	Oneri della sicurezza						€	6.063,55	
	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)						€	108.585,26	
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera						€	349.964,94	
	M	MANODOPERA								
	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori						€	33.686,07	
	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza						€	0,00	
	TM	Totale manodopera					13,96	€	33.686,07	
	S	SICUREZZA								
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima						€	6.063,55	
	TS	Totale oneri della sicurezza					2,51	€	6.063,55	

		COMPUTO MET	RICO E	STIMATIVO				
N.R.	ARTICOLO	DESCRIZIONE E COMPUTO	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	INC.	I	MPORTO
							<b> €</b> —	241.379,68
	ImpC	Sommano					€	241.379,68
	Sic	a dedurre importo onere sicurezza					-€	6.063,55
	IBA	Importo soggetto a ribasso					€	235.316,13
	RC	Ribasso contrattuale del%					€	0,00
	IN	Importo netto dei lavori					€	241.379,68
	В	Somme B						
	S	SICUREZZA						
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima					€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza				2,51	€	6.063,55
	B1	Spese Tecniche per Direzione dei Lavori e Coordinamento Sicurezza in corso di esecuzione 10%			€ 24.137,97			
	B2	IVA 22% su lavori			€ 53.103,53			
	В3	IVA 22% su competenze tecniche			€ 5.310,35			
	B4	Allacci a pubblici servizi			€ 4.827,59			
	B5	Spese di gara pubblicità, affidamento, commissione, consulenza legale etc.			€ 3.500,00			
	B6	Spese ed oneri per RUP 2%			€ 4.827,59			
	В7	Imprevisti esecuzione lavori			€ 2.400,88			
	B8	Imprevisti Amministrativi e gestionali			€ 2.000,00			
	B9	Spese organizzative e gestionali 1%			€ 2.413,80			
	B10	Lavori in economia (compreso IVA)			€ 6.063,55			
	ТВ	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione			€ 108.585,26			
	R	Riepilogo						
	R1	Importo soggetto a ribasso					€	235.316,13
	R2	Ribasso contrattuale del%						
	R3	Oneri della sicurezza					€	6.063,55
	R5	Somme a disposizione dell'Amministrazione (Somme B)					€	108.585,26
	ICO	Prezzo complessivo dell'opera					€	349.964,94
	M	MANODOPERA						
	M1	Importo manodopera inclusa nei lavori					€	33.686,07
	M2	Importo manodopera inclusa nella sicurezza					€	0,00
	TM	Totale manodopera				13,96	€	33.686,07
	S	SICUREZZA						
	S2	Oneri della sicurezza non compresi nei prezzi di stima					€	6.063,55
	TS	Totale oneri della sicurezza				2,51	€	6.063,55
							_	- ,

	COMPUTO METRICO ESTIMATIVO																																			
	TOTALI PER CATEGORIA																																			
CODICE	DESCRIZIONE CATEGORIE DI LAVORO	IMPORTO CATEGORIE	IMPOI MISU	-	]	IMPORTO LORDO																												MPORTO NETTO	% CORPO	%
LC	LAVORI A CORPO	€ 235.316,13			€	235.316,13	€	235.316,13		97,49																										
1	DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	(€ 3.131,50)	€ 3.	131,50	€	3.131,50	€	3.131,50		1,30																										
2	SOGLIE IN MARMO	(€ 7.234,94)	€ 7.5	234,94	€	7.234,94	€	7.234,94		3,00																										
3	INTONACI	(€ 5.337,50)	€ 5.	337,50	€	5.337,50	€	5.337,50		2,21																										
4	INFISSI	(€119.829,61)	€ 119.	829,61	€	119.829,61	€	119.829,61		49,64																										
5	OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	(€ 86.143,43)	€ 86.	143,43	€	86.143,43	€	86.143,43		35,69																										
6	OPERE PROVVISIONALI	(€ 13.639,15)	<b>€</b> 13.	639,15	€	13.639,15	€	13.639,15		5,65																										
OS	ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	€ 6.063,55			€	6.063,55	€	6.063,55		2,51																										
Altro	Altro	(€ 6.063,55)	€ 6.	063,55	€	6.063,55		6.063,55		2,51																										
	TOTALE	€ 241.379,68	€ 241.	379,68	€	241.379,68	€	241.379,68		100,00																										

#### COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

## Indice categorie

LC - LAVORI A CORPO	pag.	1
1 - DEMOLIZIONI E RIMOZIONI	pag.	1
2 - SOGLIE IN MARMO	pag.	1
3 - INTONACI	pag.	2
4 - INFISSI	pag.	3
5 - OPERE DA PITTORE ISOLANTI E COIBENTI e RIVESTIMENTI	pag.	4
6 - OPERE PROVVISIONALI	pag.	5
OS - ONERI PER LA SICUREZZA (Allegato XV § 4 D.Lgs. 81/08)	pag.	8
OS - Altro	กลด	8