

ELENCO PREZZI

OGGETTO:

COMMITTENTE:

Data, 19/12/2013

IL TECNICO

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
Nr. 1 N.V. 1	Fornitura e posa in opera di tubazione in acciaio per il locale caldaia completa di isolamento termico, pezzi speciali, giunti, rubinetterie e ogni altro per dare l'opera finita e a regola d'arte euro (cinquecento/00)		500,00
Nr. 2 N.V. 10	Rivestimento in pasta, a base di resina siliconica, ad effetto rustico, resistente alla crescita di alghe, muffe e funghi, adatto per edifici ubicati in zone con clima particolarmente umido. Tipo Silancolor Tonachino Plus. euro (diciotto/00)	mq	18,00
Nr. 3 N.V. 12	Elementi di pietra ricomposta a disegni semplici quali: cordoli per aiuole, compresi pezzi speciali ad altro di qualunque forma e dimensione realizzati in pietra ricomposta preformata, costituita da inerti di varia granulometria, ottenuti dalla macinazione di pietre naturali, aggregati con leganti minerali additivati e colorati con ossidi e colori vegetali per pietre vulcaniche, giallo napoletano, bianco pugliese, pietra serena, carparo, con superfici a finitura liscia, bocciardata sia a grana fine che doppia, picconata, rigata o antichizzata, durezza mohs pari a 6, resistenza all'usura non superiore a 11, peso specifico pari a 2000 kg/m ³ , posto in opera con ogni onere o magistero, escluso ponteggi e banchinaggi, compreso inserimento di boccole, zanche e quant'altro necessario per il corretto montaggio e la realizzazione del modello. euro (trenta/00)	m	30,00
Nr. 4 N.V. 13	Esecuzione di traccia su pavimento e muratura, chiusura delle stessa con posa di pavimento il più simile possibile all'esistente e l'avvicinamento del materiale di risulta al luogo del deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico. euro (quaranta/00)	m	40,00
Nr. 5 N.V. 15	Ripristino degli elementi lignei posti sugli infissi delle facciate esterne (principale e laterale) del fabbricato, trattamento della superficie mediante scartavetratura, una mano di impregnante e due mani di apposita verniciatura. euro (cinquecento/00)	a corpo	500,00
Nr. 6 N.V. 2	Smaltimento presso discarica autorizzata di caldaia a basamento euro (duecentocinquanta/00)	a corpo	250,00
Nr. 7 N.V. 3	Collegamenti idraulici di due Boiler nella cucina mensa euro (cinquanta/00)	cadauno	50,00
Nr. 8 N.V. 4	Portone esterno di ingresso in legno, a due o più partite, di qualsiasi luce, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaia (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce Portone esterno di ingresso in legno, a due partite, costituito da telaio maestro (minimo 12x8 cm) fissato sulla muratura con robusti arpioni e la parte mobile intelaia (minimo 10x6 cm) e collegata da fasce intermedie di uguale sezione, impiallacciato sulle due facce per uno spessore complessivo finito di 4,5 cm con applicati riquadri lavorati a mano da artigiani locali riproponenti stemma della casata dei Principi Cigala e/o elementi significativi (...). Compresi e compensati nel prezzo mostre interne ed esterne, cornici, cerniere in ottone pesante, due robusti paletti, serratura di sicurezza a 3 o più mandate, chiavi, catenaccio, pomo e maniglia in ottone o metallo cromato, copribattute e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte; in opera compresa verniciatura: di castagno. euro (tremila/00)	a corpo	3'000,00
Nr. 9 N.V. 5	Fornitura e posa in opera di infissi in pvc rivestito, di colore noce, ad alta resilienza, con angoli termosaldati a finitura superficiale liscia, sistema a doppia guarnizione, profili realizzati con mescole in pvc arricchite con componenti di alto livello qualitativo. Compresi vetrificatore 4-18- 6/7, prestazioni medie: classe A1 di permeabilità all'aria (UNI-EN 42), classe E4 di tenuta all'acqua (UNI-EN 86), classe V3 di resistenza al vento (UNI-EN 77), isolamento termico serramenti nudi = a 1.7 W/m ² C, potere fonoisolante pari a 34 dB (ISO 717); sono incluse le opere murarie e rifiniture necessarie per la posa in opera del contro telaio in lamiera, compreso nel prezzo. Due ante apribili e sopra luce fisso. euro (trecentonovantacinque/00)	m2	395,00
Nr. 10 N.V. 7	Trattamento antiscivolo permanente del pavimento. Tipo "626 NOSLIDE" o altro antiscivolo a norma di legge. D.Lgs 81/2008 - D.M. 236/89. euro (trentacinque/00)	m2	35,00
Nr. 11 N.V. 9	Sistemazione cavi elettrici e telefonici esterni alle facciate. Dovranno essere riportati all'interno del fabbricato mediante tracce realizzate in modo non invasivo e perforazioni perpendicolari alla muratura, realizzate il più vicino possibile alle cassette di derivazione apposte dalle rispettive ditte fornitrici dei servizi. Nei brevi tratti in cui i cavi risultassero esterni, per impossibilità di perforazione della muratura, gli stessi dovranno essere opportunamente fissati. euro (quattrocento/00)	a corpo	400,00
Nr. 12 N.V. 11	Sostituzione di caditoie e pulizia pozzetti esistenti euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 13 N.V. 14	Realizzazione di scavo per posa tubazione metano, su qualsiasi tipo di superficie, compreso il rinterro, le opere di rifinitura per dare l'opera perfettamente eseguita a regola d'arte. euro (venti/00)	m	20,00
Nr. 14 N.V. 6	Ampliamento porta esistente. Demolizione di muratura (30cm x 115cm x 210cm) e ripristino dei fili della muratura, eseguita a mano, compresa la cernita e l'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare ed ove necessarie, le eventuali puntellature delle parti da demolire adeguatamente dimensionate, il carico dei materiali su automezzo ed ogni onere e magistero per assicurare l'opera eseguita a regola d'arte secondo le normative vigenti. euro (duecento/00)	a corpo	200,00
Nr. 15	Sistemazione ai fini della sicurezza dei collettori termici posti nei corridoi		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
N.V.8	euro (cento/00)	cadauno	100,00
Nr. 16 PR.C.00210. 020.c	Tubi in acciaio senza saldatura forniti e posti in opera, di qualsiasi lunghezza, secondo le norme UNI 6363/84, con rivestimento bituminoso pesante conforme alle norme UNI 5256, con giunzioni a bichiere cilindrico o sferico per saldatura a sovrapposizione, compresa la saldatura elettrica e la fasciatura dei giunti con tessuto di lana di vetro e miscela bituminosa, il ripristino del rivestimento protettivo bituminoso, nella parete interna dei tubi in corrispondenza delle giunzioni e del rivestimento esterno ove danneggiato. Compreso i pezzi speciali gli eventuali spostamenti longitudinali nel cavo per intralci di qualsiasi genere, l'esecuzione delle prove idrauliche, il lavaggio e la disinfezione; sono esclusi gli scavi, rinfranchi e rinterri del diametro di 65 mm del diametro di 65 mm euro (ventiquattro/06)	m	24,06
Nr. 17 PR.C.00810. 010.a	Produttore di acqua calda sanitaria costituito da bollitore in acciaio zincato, pressione max d'esercizio 6,0 bar, con scambiatore ad intercapedine idoneo per essere alimentato con acqua calda, correato di anodo di magnesio, coibentazione in poliuretano rivestito in PVC, staffe di sostegno, comprensivo di opere di fissaggio, collegamenti idraulici, collegamenti elettrici, escluse le linee di alimentazione, ogni onere compreso per dare l'opera compiuta a regola d'arte.Capacita': C (l). Superficie scambiatore non inferiore a: S (mq) Posa di produttore di acqua calda C = 100 S = 0,75 euro (quattrocentoquattordici/04)	cad	414,04
Nr. 18 PR.E.00160. 010.b	Conferimento ad impianto autorizzato di recupero di materiale proveniente dai lavori privo di scorie e frammenti diversi. Il prezzo comprende tutti gli oneri, tasse e contributi per conferire il materiale con esclusione degli oneri di campionamento e di analisi quotati a parte. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestata a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte. La consegna del modulo da formulario alla DD.LL. risulterà evidenza oggettiva dell'avvenuto smaltimento autorizzando la corresponsione degli oneri relativi. Imballaggi metallici CER 15.01.04, ferro e acciaio CER 17.04.05, Alluminio CER 17.04.02, Piombo CER 17.04.03, Zinco CER 17.04.04, Stagno CER 17.04.06. euro (zero/03)	kg	0,03
Nr. 19 PR.E.00160. 010.l	idem c.s. ...oneri relativi. Materiali misti di costruzione e demolizione CER 17.09.04. euro (zero/01)	kg	0,01
Nr. 20 PR.E.00160. 010.t	idem c.s. ...oneri relativi. Legno CER 17.02.01. euro (zero/04)	kg	0,04
Nr. 21 PR.E.00720. 020.a	Massetto di sottofondo di malta di cemento tipo 32.5 dosato a 400 kg per 1,00 m ³ di sabbia per piano di posa di pavimentazioni sottili (linoleum, gomma, piastrelle resili, ecc.) dato in opera ben battuto, livellato e liscio perfettamente spessore non inferiore a 4 cm euro (diciassette/13)	mq	17,13
Nr. 22 PR.E.00720. 040.a	Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti Malta autolivellante dello spessore non inferiore a 1,5 mm per lisciatura del piano superiore di sottofondi preesistenti euro (quattro/85)	mq	4,85
Nr. 23 PR.E.00730. 020.a	Masso isolante costituito da impasto realizzato con conglomerato cementizio preconfezionato dato in opera compreso l'apposizione di rete elettrosaldata, la pulizia e preparazione del fondo Calcestruzzo R'ck 20 su vespaio spessore cm 8 euro (ventisette/43)	mq	27,43
Nr. 24 PR.E.00910. 030.e	Condotto fumario in acciaio inox a doppia parete coibentata con lana di roccia per impianti centralizzati di riscaldamento di piccola e media potenzialità funzionanti con qualsiasi tipo di combustibile, idoneo per installazioni all'esterno, dato in opera completo dei pezzi speciali ed accessori necessari al montaggio, con esclusione del comignolo, del tratto orizzontale di collegamento alla caldaia, delle opere murarie di complemento e delle opere provvisorie: diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm diametro interno 250 mm, diametro esterno 310 mm euro (duecentoventisei/98)	m	226,98
Nr. 25 PR.E.01330. 010.a	Pavimento di piastrelle di litogres delle dimensioni di 7,5x15, 7,5x7x5, 10x10, 10x20, 15x15 e 20x20 cm, poste in opera fresco su fresco su letto di sabbia e cemento compresa la suggellatura dei giunti con boiacca di cemento bianco, i pezzi speciali, il lavaggio con acido e la pulitura nonché ogni altro onere e magistero di colore rosso a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm euro (quarantadue/47)	mq	42,47
Nr. 26 PR.E.01330. 010.b	idem c.s. ...magistero di colori chiari o bianco a superficie liscia o bugnata dello spessore pari a 8,10 mm euro (quarantaquattro/24)	mq	44,24
Nr. 27 PR.E.01330. 010.d	idem c.s. ...magistero di colore rosso, del tipo carrabile, a superficie rigata, bugnata, scanalata e zigrinata dello spessore pari a 14,15 mm euro (quarantaotto/92)	mq	48,92
Nr. 28 PR.E.01380. 010.a	Pavimento calandrato e vulcanizzato in gomma sintetica, cariche minerali e pigmenti colorati, superficie liscia antisdrucciolo, in teli, posto in opera con idoneo collante su predisposto sottofondo autolivellante spessore 3 mm euro (cinquantasette/63)	mq	57,63
Nr. 29 PR.E.01620. 060.a	Intonaco civile formato da un primo strato di rinzafo, da un secondo strato tirato in piano con regolo e fratazzo, steso a mano, spessore 15 mm, con predisposte poste e guide, rifinito con sovrastante strato di colla di malta passato al crivello fino, liscia con fratazzo metallico alla pezza, per spessore finale di circa 25 mm. Per esterni su pareti verticali: con malta fine di pozzolana euro (venti/99)	mq	20,99
Nr. 30 PR.E.01710. 020.a	Controsoffitto in lastre di cartongesso, fissate mediante viti autoperforanti ad una struttura costituita da profilati in lamiera di acciaio zincato dello spessore di 6/10 mm ad interasse di 600 mm, comprese la stessa struttura e la stuccatura dei giunti: spessore lastra 12,5 mm		

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO	unità di misura	P R E Z Z O UNITARIO
	euro (ventitre/73)	mq	23,73
Nr. 31 PR.E.01810. 060.a	Porta interna in legno di abete ad uno o due battenti, con o senza sopraluce a vetri fisso composta da: telaio di sezione 9x4,5 cm liscio o con modanatura perimetrale ricacciata; battenti formati da listoni di sezione 8x4,5 cm scorniciati su ambo le facce, armati a telaio a due riquadri con pannelli 2,5 mm e mostra scorniciata; fascia inferiore di altezza fino a 20 cm, in opera compresa ferramenta in particolare, staffe e meccioni a rondella, saliscendi incastrati nei canti, maniglie e bandelle di ottone, ganci e ritieni, serratura Porta interna in legno di abete due battenti euro (duecentotrentadue/75)	mq	232,75
Nr. 32 PR.E.02010. 130.c	cristallo di sicurezza stratificato, a norma UNI EN 9186: spessore 10/11 mm euro (settanta/03)	mq	70,03
Nr. 33 PR.E.02110. 010.a	Preparazione del fondo di superfici murarie interne con applicazione di isolante acrilico all'acqua con applicazione di isolante acrilico all'acqua euro (due/10)	mq	2,10
Nr. 34 PR.E.02120. 040.c	Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la preparazione delle stesse. Su superfici interne con idropittura lavabile con idropittura lavabile euro (cinque/00)	mq	5,00
Nr. 35 PR.E.02140. 070.a	Preparazione di infissi ed opere in ferro mediante applicazione di pittura antiruggine su superfici: antiruggine al cromato di piombo o di zinco con antiruggine al minio euro (cinque/59)	mq	5,59
Nr. 36 PR.E.02140. 080.a	Verniciatura con smalto oleosintetico opaco bianco o colorato, su tubi in ferro da conteggiare a metro lineare, a due mani a coprire: fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale fino a 3 cm di diametro o di equivalente sviluppo perimetrale euro (due/50)	m	2,50
Nr. 37 PR.E.02140. 110.a	Verniciatura in colori correnti chiari, a due mani a coprire, compreso ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte smalto oleosintetico opaco smalto oleosintetico opaco euro (dieci/28)	mq	10,28
Nr. 38 PR.M.00110. 060.f	Gruppo termico in ghisa a gas per potenze utili maggiori di kW 170 con bruciatore atmosferico in acciaio inox, rendimento utile conforme alle vigenti norme di legge sul contenimento dei consumi energetici, completo di accensione elettronica ed automatica del pilota e controllo di fiamma a ionizzazione, valvola del gas di regolazione e sicurezza, stabilizzatore di pressione, pannello di comando con dotazioni di controllo e sicurezza, isolante termico e mantellatura, rubinetto di scarico, in opera Potenza termica utile kW 282.0, diametro raccordo camino mm 300 euro (settemilaseicentoottantatre/34)	cad	7'683,34
Nr. 39 PR.P.00310. 030.a	Ponteggio o incastellatura realizzato con elementi a telaio sovrapponibili, valutato per metro quadro di superficie asservita Per il 1° mese o frazione euro (tre/07)	mq	3,07
Nr. 40 PR.P.00310. 090.a	Piano di lavoro per ponteggi costituito da tavole metalliche prefabbricate, compreso accessori e fermapiede, valutato per metro quadro di superficie effettiva Nolo per il 1° mese o frazione euro (cinque/98)	mq	5,98
Nr. 41 PR.R.00220. 060.a	Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi altezza dal piano stradale o calpestio, eseguiti a mano o con impiego di mezzi meccanici, per un'altezza massima dell'elemento pari a 30 cm Demolizione di cornici, fasce marcapiano, aggetti, ecc., di qualsiasi genere forma e materiale, anche cemento armato, posti a qualsiasi alte euro (cinque/14)	m	5,14
Nr. 42 PR.R.00260. 010.a	Demolizione di pavimento in lastre o quadrotti di pietra naturale, gradini, soglie e simili, per uno spessore di 5 cm compreso il sottofondo dello spessore fino a 5 cm e l'avvicinamento a luogo di deposito provvisorio: senza recupero di materiale senza recupero di materiale euro (nove/64)	mq	9,64
Nr. 43 PR.R.00260. 040.a	Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla Demolizione di pavimento in piastrelle di ceramica, compreso il sottofondo, posto in opera a mezzo di malta o colla euro (sette/71)	mq	7,71
Nr. 44 PR.R.00260. 060.a	Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla veneziana e simili, compreso il sottofondo dello spessore Demolizione di pavimento in conglomerato con leganti e inerti locali, battuto, tipo cocciopesto alla romana, acciottolato, pavimento alla ve euro (dieci/92)	mq	10,92
Nr. 45 PR.R.00290. 050.b	Bonifica amianto del plesso scolastico. Rimozione e smaltimento di elementi integri e/o residui di prefabbricati contenenti fibre di amianto (eternit); rilevati nel plesso scolastico ancora in opera (canne fumarie) o rinvenute nel sottotetto euro (cinquemila/00)	a corpo	5'000,00
Nr. 46 PR.R.00570. 040.a	Pulizia superficiale del calcestruzzo, per spessori massimi limitati al copriferro, da eseguirsi nelle zone leggermente degradate mediante sabbiatura e/o spazzolatura, allo scopo di ottenere superfici pulite in maniera da renderle prive di elementi estranei ed eliminare zone corticalmente poco resistenti di limitato spessore, ed ogni altro elemento che possa fungere da falso aggrappo ai		

COMMITTENTE:

